

KOSZTORYS OFERTOWY

TBS Ząbkowice - elekt. ost

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Ciągi główne				
1	KNNR 5 1207-d.1 16	Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie	m	26		
2	KNNR 5 1209-d.1 11	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	4		
3	KNNR 5 0101-d.1 04	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	34		
4	KNNR 5 0203-d.1 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - analogia lecz YKY 5x50mm2 ze współczynnikiem 5	m	48		
5	KNR-W 4-01 0332-12	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²	0.32		
6	KNNR 5 0404-d.1 01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - wył ppoż TG-prefabrykat	szt.	2		
7	KNNR 5 0405-d.1 09	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica RG - prefabrykat	szt.	2		
8	KNNR 5 1209-d.1 11	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	60		
9	KNNR 5 1209-d.1 07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	12		
10	KNNR 5 0101-d.1 08	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	380		
11	KNNR 5 0203-d.1 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - YDY 5x10mm2	m	380		
12	KNNR 5 0405-d.1 01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - Rozdzielnice mieszkaniowe RM	szt.	24		
13	KNNR 5 1301-d.1 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	28		
14	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
15	KNNR 5 1304-d.1 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	16		

KOSZTORYS OFERTOWY

TBS Ząbkowice - elekt. ost

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia				
16 d.2	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x2,5mm ²	m	328		
17 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm ²	m	248		
18 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5mm ²	m	292		
19 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm ²	m	5190		
20 d.2	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	240		
21 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	604		
22 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	604		
23 d.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	384		
24 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	76		
25 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	52		
26 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przycisk	szt.	44		
27 d.2	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - klatka schodowa oprawa prosta 1x100W	kpl.	12		
28 d.2	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - analogia lecz plafon IP 44 1x38W	kpl.	24		
29 d.2	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - skosne 1x60 (oświetlenie wejścia)	kpl.	2		
30 d.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	24		
31 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	24*5 = 120.000		
32 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	26		
33 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	376		
34 d.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	24		
35 d.2	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	124		

KOSZTORYS OFERTOWY

TBS Ząbkowice - elekt. ost

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacje elektryczne w piwnicach				
36	KNNR 5 0103-d.3 05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	288		
37	KNNR 5 0203-d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur- YDY 3x1,5mm2	m	348		
38	KNNR 5 0504-d.3 02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane- 1x60 IP 65	kpl.	32		
39	KNNR 5 0504-d.3 02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - 1x100W IP 65	kpl.	8		
40	KNNR 5 0504-d.3 02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - 1x60 IP 65 oświetlenie korytarza	kpl.	8		
41	KNNR 5 0301-d.3 02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.	2		
42	KNNR 5 0308-d.3 05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2		

KOSZTORYS OFERTOWY

TBS Ząbkowice - elekt. ost

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Instalacje teletechniczne				
43 d.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	48		
44 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - analogia lecz gniazdo RTV końcowe	szt.	24		
45 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - analogia lecz gniazdo telefoniczne RJ 12	szt.	24		
46 d.4	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - unifon	szt.	24		
47 d.4	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - centrala domofonowa	szt.	2		
48 d.4	KNNR 5 0102-05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	1152		
49 d.4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - analogia lecz przewód koncentryczny XWDXpek-75	m	1152		
50 d.4	KNNR 5 0102-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	1984		
51 d.4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - analogia lecz przewód YTKSY 2x2x0.5	m	1984		

KOSZTORYS OFERTOWY

TBS Ząbkowice - elekt. ost

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Instalacje odgromowe				
52 d.5	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - drut FeZn o średnicy 8mm	m	270		
53 d.5	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe - drut FeZn o średnicy 8mm	m	6*15 = 90.000		
54 d.5	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	140		
55 d.5	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
56 d.5	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	5		
57 d.5	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m	160		

KOSZTORYS OFERTOWY

TBS Ząbkowice - elekt. ost

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		oświetlenie zewnętrzne				
58	KNNR 5 1001-d.6 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy S-50C z fundamentem	szt.	5		
59	KNNR 5 1004-d.6 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	5		
60	KNNR 5 0701-d.6 03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	25.6		
61	KNNR 5 0702-d.6 03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	19.2		
62	KNNR 5 0706-d.6 01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	2*80 = 160.000		
63	KNNR 5 0705-d.6 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	12		
64	KNNR 5 0707-d.6 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YKY 5x10mm ²	m	80		
65	KNNR 5 0605-d.6 03	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	20		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: