

## PREDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych  
45262310-7 Zbrojenie  
45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury  
ADRES INWESTYCJI : 57-200 Ząbkowice Śląskie, Rynek 24  
INWESTOR : Gmina Ząbkowice Śląskie  
ADRES INWESTORA : 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15  
BRANŻA : budowlana

OPRACOWAŁ : Jerzy Żurawski  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2007

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.06.2007

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont budynku Zabkowickiego Ośrodka Kultury</b>					
<b>1 DACH - CZĘŚCIOWA WYMIANA KONSTRUKCJI</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0627-04</b>	378	m <sup>2</sup>	378,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>378,000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
d.1	<b>0412-06</b>	2,5*8	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
d.1	<b>0412-05</b>	(21,6*2)+0,15*14,8*16	m	78,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,720</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
d.1	<b>0412-07</b>	(1,5*16)	m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.1	<b>0412-04</b>	21,6*2	m	43,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,200</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	<b>0333-13</b>	30	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
7	<b>KNP 05</b>	Kratki wentylacyjne w otworach wentylacyjnych	szt.		
d.1	<b>0621-01.01-analogia</b>	30	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
<b>2 WYMIANA DACHU NAD CZ. GOSPODARCZĄ (ZAPLECZEM)</b>					
8	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0403-02</b>	<P9>36,4	m <sup>2</sup>	36,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,400</b>
9	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0403-04</b>	poz.8	m <sup>2</sup>	36,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,400</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0349-02</b>	(3,0*0,71+11,2*0,7+3,0*0,78)*0,5	m <sup>3</sup>	6,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,155</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0304-01</b>	poz.10	m <sup>3</sup>	6,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,155</b>
12	<b>KNR 3</b>	Przebudowa stropów drewnianych na ogniotwale z płyt WPS na dźwigarach stalowych	m <sup>2</sup> str.		
d.2	<b>0401-06</b>	poz.8	m <sup>2</sup> str.	36,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,400</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.po-nad 30cm	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0212-13</b>	(3,0*0,71+11,2*0,7+3,0*0,78)*0,25	m <sup>3</sup>	3,078	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,078</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	<b>0290-02</b>	0,1	t	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
<b>3 WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI</b>					
15	<b>KNR K-01</b>	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o roz-wartości ponad 3 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m	m		
d.3	<b>0401-05</b>	1,8+1,1+0,9+0,9+0,5+0,9+2,2+1,9+1,8+0,3+1,2+1,6+0,8+0,3+0,4 2,6+2,15+0,6+0,75+1,2+0,55*3+1,8+1,8+0,3*2+1,1+0,4+0,2+0,3*5+0,4*2+1,6+ 0,3*6+0,45+0,9+1,15+1,52+0,3*6+0,7*4+3,15+6,33+0,8+5,3+1,6+2,0+3,5+1,0+ 1,8+1,0	m	16,600	
				55,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,250</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych	szt.		
d.3	<b>0334-12</b>	16	szt.	16,000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości ponad 2. piętrem	kg		
d.3	<b>1303-02</b>	(19,6*3+16,0*3+5,8*2)*6,3	kg	745,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>745,920</b>
<b>4</b>	<b>OSUSZANIE TECHNOLOGIĄ AQUAPOL</b>				
18		Wykonanie kompleksowego osuszenia budynku	zest		
d.4	<b>cena zakładowa</b>	1	zest	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>