

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-02 d.1 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m (11.50+1.60+12.70+8.10)*12.50	m ² m ²	 423.750	
				RAZEM	423.750
2	KNR 2-25 d.1 0206-01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa 11.58*1.2+8.1*1.2	m ² m ²	 23.616	
				RAZEM	23.616
3	KNR 2-25 d.1 0206-02	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie 23.62	m ² m ²	 23.620	
				RAZEM	23.620
4	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 475	m ² m ²	 475.000	
				RAZEM	475.000
5	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.0*1.7*15+0.8*1.1*7+1.05*2.7+1.25*2.65+1.8*1.9+1.05*2.75+1.0*1.7*5+0.8*1.1*3+1.0*1.7*4+0.8*1.1*4+1.9*1.6+1.4*1.6+0.9*2.4+0.8*2.65+0.95*1.6	m ² m ²	 76.655	
				RAZEM	76.655
6	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.5*2	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - ANALOGIA (DEMONTAŻ ANTEN) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		COKÓŁ			
8	KNR 2-31 d.2 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (11.6+12.7+1.6+5.0)*0.5	m ² m ²	 15.450	
				RAZEM	15.450
9	KNR 2-31 d.2 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15.45	m ² m ²	 15.450	
				RAZEM	15.450
10	KNR-W 2-01 d.2 0301-03 z.o. 2.8.3.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) 12.95*0.25	m ³ m ³	 3.238	
				RAZEM	3.238
11	KNR-W 2-01 d.2 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 3.238	m ³ m ³	 3.238	
				RAZEM	3.238
12	ZKNR C-1 d.2 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbijanej ponad 5 m ² 12.70*0.50+4.0*0.5+(11.6+12.7+1.6+5.8)*0.2	m ² m ²	 14.690	
				RAZEM	14.690
13	KNR 4-04 d.2 0505-01	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 0.65*1.40+2.50*0.90+1.30*1.0+2.35*0.4+2.67*0.6+1.60*0.5	m ² m ²	 7.802	
				RAZEM	7.802
14	KNR 19-01 d.2 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² 7.802+14.69	m ² m ²	 22.492	
				RAZEM	22.492
15	KNR-W 2-02 d.2 0901-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ² - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W COKOLE 22.49	m ² m ²	 22.490	
				RAZEM	22.490
16	KNNR-W 3 d.2 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą 22.49	m ² m ²	 22.490	
				RAZEM	22.490
17	KNR 0-40 d.2 0103-02	Uszczelnienie cokołu pod tynk 22.49	m ² m ²	 22.490	
				RAZEM	22.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-25 d.2 0101-04 z.sz.2.2	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% ; mury mieszane (z cegły i kamieni naturalnych) 11.6+1.6+12.7	m m	25.900	
				RAZEM	25.900
19	KNR AT-26 d.2 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 22.49	m ² m ²	22.490	
				RAZEM	22.490
20	KNR AT-26 d.2 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm 12.70*0.5+4*0.4	m ² m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
21	KNR 0-40 d.2 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie 7.95	m ² m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
22	KNR 0-40 d.2 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 7.95	m ² m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
23	KNR 0-40 d.2 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne 7.95	m ² m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
24	KNR-W 2-02 d.2 2101-09 z.sz. 5.3. uw.p.tab.	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m ² i grubości do 6 cm - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne - powierzchnia z elementów w kilku płaszczyznach 0.65*0.45+2.5*0.5+2.35*0.5+2.67*0.55+1.60*0.55	m ² m ²	5.066	
				RAZEM	5.066
25	KNR-W 2-02 d.2 2101-07 z.sz. 5.3.	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.06 m ² - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne 0.65+2.5+2.35+2.67+1.6+12.7	m m	22.470	
				RAZEM	22.470
3		ELEWACJA PARTERU			
26	ZKNR C-1 d.3 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbijanej ponad 5 m ² 11.6*3.65-1.0*1.8-1.1*2.4-1.25*2.35-1.9*1.85-1.05*2.3+1.6*3.65+12.7*3.65-1.0*1.8+8.1*3.4-2.2*2.05-0.8*2.0-0.95*1.6-0.9*1.9+((2*1.8+1.0)+(2*2.2+1.1)+(2*1.85+1.9)+(2*2.3+1.05))*0.15+(2*2.35+1.25)*0.5+(2*1.8+1.0)*0.2+(2*2.0+0.8)*0.15+(2*1.6+0.95)*0.15+(2*1.9+0.9)*0.15	m ² m ²	106.773	
				RAZEM	106.773
27	KNNR-W 3 d.3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą 106.77	m ² m ²	106.770	
				RAZEM	106.770
28	KNR AT-26 d.3 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa 11.6*3.65-1.0*1.8-1.1*2.4-1.25*2.35-1.9*1.85-1.05*2.3+1.6*3.65+12.7*3.65-1.0*1.8	m ² m ²	79.428	
				RAZEM	79.428
29	KNR AT-26 d.3 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 79.43	m ² m ²	79.430	
				RAZEM	79.430
30	KNR AT-26 d.3 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm 79.43	m ² m ²	79.430	
				RAZEM	79.430
31	KNR AT-26 d.3 0201-02 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. ((2*1.8+1.0)+(2*2.2+1.1)+(2*1.85+1.9)+(2*2.3+1.05))*0.15+(2*2.35+1.25)*0.5+(2*1.8+1.0)*0.2	m ² m ²	7.098	
				RAZEM	7.098
32	KNR AT-26 d.3 0201-04 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. 7.1	m ² m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
33	KNR 0-40 d.3 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		79.43+7.1	m ²	86.530	
				RAZEM	86.530
34	KNR 0-40 d.3 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		86.53	m ²	86.530	
				RAZEM	86.530
35	KNR 0-40 d.3 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		86.53	m ²	86.530	
				RAZEM	86.530
36	KNR-W 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie ELEWACJA TYLNA 8.1*3.4-2.2*2.05-0.8*2.0-0.95*1.6-0.9*1.9	m ²		
			m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
37	KNR-W 2-02 d.3 0902-03 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ² (2*2.0+0.8)*0.15+(2*1.6+0.95)*0.15+(2*1.9+0.9)*0.15	m ²		
			m ²	2.048	
				RAZEM	2.048
38	KNR 0-40 d.3 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		18.2+2.05	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
39	KNR 0-40 d.3 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
4		NAPRAWA PĘKNIĘĆ I ZARYSOWAŃ			
40	TZKNBK VIII d.4 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 4.22*1.51	m ²		
			m ²	6.372	
				RAZEM	6.372
41	KNNR-W 3 d.4 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą 4.22*1.51	m ²		
			m ²	6.372	
				RAZEM	6.372
42	TZKNBK VIII d.4 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 4.22*1.51	m ²		
			m ²	6.372	
				RAZEM	6.372
5		RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW GŁADKICH			
43	KNR 4-01 d.5 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 11.6*7.45-1.0*1.7*12-0.8*1.1*6+(2*1.7+1.0)*0.2*12+(2*1.1+0.8)*0.2*6+1.6*7.45-1.0*1.7*2-0.8*1.1+(2*1.7+1.0)*0.2*2+(2*1.1+0.8)*0.2+12.7*7.45-1.0*1.7*4-0.8*1.1*3+(2*1.7+1.0)*0.2*4+(2*1.1+0.8)*0.2*3+8.1*8.0-1.0*1.7*4-0.8*1.1*4-1.9*1.6-1.4*1.6+(2*1.7+1.0)*0.2*4+(2*1.1+0.8)*0.2*4+(2*1.6+1.9)*0.2+(2*1.6+1.4)*0.2+4.6*3.0	m ²		
			m ²	246.255	
				RAZEM	246.255
44	KNNR-W 3 d.5 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą 246.26	m ²		
			m ²	246.260	
				RAZEM	246.260
45	KNR 0-40 d.5 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 246.26	m ²		
			m ²	246.260	
				RAZEM	246.260
46	KNR 0-40 d.5 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne 246.26	m ²		
			m ²	246.260	
				RAZEM	246.260
6		ELEMENTY DEKORACYJNE			
47	TZKNBK VIII d.6 03-84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - ANALOGIA DO OCZYSZCZENIA, PRZETARCIA I NAPRAWY PROFILI 11.60+1.6+12.80	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
48	TZKNBK VIII d.6 03-85	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 4 26	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
49	KNR-W 4-01 d.6 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	TZKNBK VIII d.6 05-149	Czyszczenie ściernie lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk - ANALOGIA DO OCZYSZCZENIA I RENOWACJI KOSTKOWANIA GZYMSU 26*0.25	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
51	TZKNBK XV d.6 0108-01	Malowanie farbą szwedzką wystrójów sztukatorskich o charakterze prostym - X2 MALOWANIE KOSTKOWANIA GZYMSU 26*0.25	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
52	TZKNBK XV d.6 0107-04	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm 26*0.6	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
7		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
53	KNR 4-01 d.7 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1*25+0.8*14+1.9*1+1.4*1	m m	39.500	
				RAZEM	39.500
54	KNR 4-01 d.7 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
55	KNR-W 2-02 d.7 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
8		STOLARKA			
56	KNR 4-01 d.8 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.25*2.6+ 0.78*2.50+0.9*2.40	m ² m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
57	KNR 4-01 d.8 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 7.36	m ² m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
58	KNR 4-01 d.8 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 d.8 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU - SCHODY			
60	KNR 4-01 d.9 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.25*0.60*0.5	m ³ m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
61	KNR-W 2-02 d.9 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe 1.25	m m	1.250	
				RAZEM	1.250
62	KNR-W 2-02 d.9 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe 1.25	m m	1.250	
				RAZEM	1.250
63	KNR 2-02 d.9 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ANALOGIA DO ZABEZPIECZENIA PIASKOWCA (DWUKROTNE) 1.25*0.6	m ² m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
10		PRACE POZOSTAŁE			
64	KNR 4-04 d.10 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 14.69*0.03+7.80*0.08+106.77*0.03	m ³ m ³	4.268	
				RAZEM	4.268

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55)			