

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Świetlicy Wiejskiej					
1		ROBOTY ROZBÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie boazerii drewnianej	m ²		
d.1	0426-02				
	analogia				
		8,75*2*1.80	m ²	31.500	
		9.70*2*1.80	m ²	34.920	
		3.00*2*1.80	m ²	10.800	
		2.95*1.80	m ²	5.310	
		2.51*1.8	m ²	4.518	
		4.10*2.0*1.80	m ²	14.760	
				RAZEM	101.808
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04				
		1.05*1.72*3	szt.	5.418	
		1.12*1.60*3	szt.	5.376	
				RAZEM	10.794
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.1	0354-03				
		0.50*0.77*2	szt.	0.770	
		0.55*0.65	szt.	0.358	
				RAZEM	1.128
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05				
		1.52*2.60	m ²	3.952	
		1.55*2.05	m ²	3.178	
		1.55*2.25	m ²	3.488	
		1.10*2.15	m ²	2.365	
				RAZEM	12.983
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
d.1	0401-11				
	sala główna	(9.70*2)+(8.75*2)	m	36.900	
	scena	(6.95*2)+(3.00*2)	m	19.900	
	kuchnia	(5.95*2)+(4.20*2)	m	20.300	
	przedsionek	(4.10*2)+(2.51*2)	m	13.220	
				RAZEM	90.320
7	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02				
		2.20*1.00*1.10	m ³	2.420	
				RAZEM	2.420
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		3.50*2.20*2	m ²	15.400	
		2.50*2.20*2	m ²	11.000	
		2.20*2.00*2	m ²	8.800	
		1.10*2.00*2	m ²	4.400	
		1.70*2.00*3	m ²	10.200	
		1.20*2.00*4	m ²	9.600	
				RAZEM	59.400
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		0.95*3.50	m ²	3.325	
		2.20*2.00	m ²	4.400	
		1.20*1.00	m ²	1.200	
		1.25*0.95	m ²	1.188	
		1.20*0.85*2	m ²	2.040	
		0.50*0.70	m ²	0.350	
		4.10*2.51	m ²	10.291	
				RAZEM	22.794
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11				
	kuchnia	4.20*5.95	m ²	24.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	przedsionek	4.10*2.51	m ²	10.291	
	sala	8.75*9.70	m ²	84.875	
	scena	6.95*3.00	m ²	20.850	
	przybudówka	3.15*5.80	m ²	18.270	
				RAZEM	159.276
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-06		m ²	45.815	
	kuchnia	5.95*2*3.85	m ²	32.340	
		4.20*2*3.85	m ²	31.570	
	przedsionek	4.10*2*3.85	m ²	7.028	
		2.51*2*1.40	m ²	67.375	
	sala	8.75*2*3.85	m ²	74.690	
		9.70*2*3.85	m ²	21.600	
		3.00*2*3.60	m ²	21.240	
		2.95*2*3.60	m ²	53.515	
		6.95*2*3.85	m ²	5.130	
		0.95*2.00*2.70	m ²	6.750	
		1.25*2*2.70	m ²	7.400	
		1.85*2*2.0	m ²	14.400	
		3.60*2*2.00	m ²		
				RAZEM	388.853
12	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04		m ²	15.180	
		2.20*6.90			
				RAZEM	15.180
13	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	- powierzchnia do 25 m ²	m ²		
	z.sz. 2.3.				
	9909-02		m ²	15.180	
		15.18			
				RAZEM	15.180
14	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05		m	17.000	
		10*7			
				RAZEM	17.000
15	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.1	0235-08		kpl.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
d.1	0235-04		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
18	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.2	202 1025-01		m ²	0.770	
		0.50*0.77*2	m ²	0.358	
		0.55*0.65			
				RAZEM	1.128
19	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.2	202 1025-04		m ²	5.418	
		1.05*1.72*3	m ²	5.376	
		1.12*1.60*3			
				RAZEM	10.794
20	NNRNKB	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych	m ²		
d.2	202 1026-06		m ²	3.950	
		3.95			
				RAZEM	3.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR-W 2-d.2 02 1019-05	Drzwi PCV 1.55*2.25 1.10*2.15 1.00*2.05	m ² m ² m ² m ²	3.488 2.365 2.050	
				RAZEM	7.903
22	KNR-W 2-d.2 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1.60*6	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
23	KNR-W 2-d.2 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 d.2 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 323.44	m ² m ²	323.440	
				RAZEM	323.440
25	KNR 2-02 d.2 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich 159.27	m ² m ²	159.270	
				RAZEM	159.270
26	KNR AT-26 d.2 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 388.853	m ² m ²	388.853	
				RAZEM	388.853
27	KNR 4-01 d.2 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 8.75*9.70 6.95*3.00	m ² m ² m ²	84.875 20.850	
				RAZEM	105.725
28	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów trzykrotnie 105.72	m ² m ²	105.720	
				RAZEM	105.720
29	KNR 4-01 d.2 0411-07	listwy przyścienne drewna liściastego 90.32	m m	90.320	
				RAZEM	90.320
30	KNR 2-02 d.2 1306-05	Trzony kuchenne stołkowe ceramiczne stałe o 2 narożach przyległych do ściany szerszym bokiem o powierzchni płyty kuchennej 2.2 m2 kafle kwadratowe 2.42	szt. szt.	2.420	
				RAZEM	2.420
31	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 59.40+73.08	m ² m ²	132.480	
				RAZEM	132.480
32	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.65*2.05*0.25	m ³ m ³	0.333	
				RAZEM	0.333
33	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 159.27+29.52+7.02+67.37+74.69	m ² m ²	337.870	
				RAZEM	337.870
34	KNR 4-01 d.2 0524-05 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie blachą ocynkowaana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m - wykonanie z drabin przestawnych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR 4-01 d.2 0527-05 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 10 cm - wykonanie z drabin przestawnych 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
36	KNR-W 2-d.2 02 0503-04 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, trzy warstwy papy asfaltowej 15.8	m ² m ²	15.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.800
37	KNR 2-02 d.2 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 4.20*3.60	m ² m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
38	KNR 2-02 d.2 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana gr.14cm 2.20*2*2.75 6.90*1*2.75	m ² m ² m ²	12.100 18.975	
				RAZEM	31.075
39	KNR 4-01 d.2 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 16.9	m ³ m ³	16.900	
				RAZEM	16.900
3		ROBOTY INSTALACYJNE			
40	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.3 0220-02	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15 d.3 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

mgr Leon Matyziąg
 Uprawnienia Budowlane
 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
 § 5 ust. 3, § 6 ust. 3, § 7, § 8 ust. 1 pkt 2
 Nr. 111/2005
 37-200 ZABKÓWICE SŁĄSKIE
 al. Niepodległości 14/1, tel. 074 815 11 30