
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na tereni Gminy Ząbkowice Śląskie.
INWESTOR : GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE.
BRANŻA : BUDOWLANA.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	15
2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	16	50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	NNRNKB	Rozbiórka paneli ściennych z PVC	m ²		
d.1	202 1136-01 analogia	13.85*1.50 + 14.10*1.50	m ²	41.93	
				RAZEM	41.93
2	KNR 4-01	Rozebranie parkietu z drewna liściastego	m ²		
d.1	0816-06	5.30*3.20 + 13.85*8.80	m ²	138.84	
				RAZEM	138.84
3	KNR 4-04	Rozbiórka płytek ceramicznych ściennych w kuchni	m ²		
d.1	0504-03	(5.0*2.0)*2 + (3.20*2)*2	m ²	32.80	
				RAZEM	32.80
4	KNR 4-04	Rozbiórka posadzek z płytek "Terakota"	m ²		
d.1	0504-03 analogia	5.00*3.20 + 3.30*4.20 + 2.90*3.30	m ²	39.43	
				RAZEM	39.43
5	KNR 13-23	Zbicie lastryka w części korytarzowej	m ²		
d.1	0107-02 analogia	6.00*5.30 + 2.0*2.5	m ²	36.80	
				RAZEM	36.80
6	KNR 4-01	Częściowe zbicie tynku cementowo - wapiennego do 50% powierzchni	m ²		
d.1	0701-02	$[(7.10*2)*3.50 + (3.30*4)*3.50 + (5.30*2)*3.50 + 3.20 * 3.50 + (13.85*3.50) + (8.80*2)*3.50 + 2.0*3.50 + (2.5*2)*3.50 + 6.0*3.50] / 2$	m ²	149.89	
				RAZEM	149.89
7	KNR-W 2-02	Rozbiórka boazerii drewnianej na słupach	m ²		
d.1	20203-01 analogia	3* (0.35+0.22)*2*1.50	m ²	5.13	
				RAZEM	5.13
8	KNR 4-01	Rozbiórka stolarki okiennej drewnianej	m ²		
d.1	0354-05 analogia	(1.18*2.30)*14 + 1.20*1.75*1	m ²	40.10	
				RAZEM	40.10
9	KNR 4-01	Rozebranie stolarki drzwiowej drewnianej	m ²		
d.1	0354-05	(0.80*2.0) + (0.90*2.0)*2 + 1.50*2.0	m ²	8.20	
				RAZEM	8.20
10	KNR 4-01	Rozbiórka stolarki drzwiowej aluminiowej	m ²		
d.1	0354-10 analogia	(1.0*2.80)*2	m ²	5.60	
				RAZEM	5.60
11	KNR 4-01	Rozbiórka kratak wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNR 4-01	Rozbiórka muru z pustaków	m ³		
d.1	0349-02 analogia	1.20 * 0.60*0.32	m ³	0.23	
				RAZEM	0.23
13	KNR 4-04	Rozbiórka (demontaż) grzejników C.O. "FAVIR"	mb		
d.1	0707-01	4.5*2+3.60*2*2+3.60*2	mb	30.60	
				RAZEM	30.60
14	kalk. własna	Rozbiórka sceny drewnianej	m ³		
d.1		1.85*4.15*0.5	m ³	3.84	
				RAZEM	3.84
15	KNR 4-01	Demontaż krat zewnętrznych ozdobnych	m ²		
d.1	0354-13 analogia	1.18*2.30*2	m ²	5.43	
				RAZEM	5.43
2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
16	NNRNKB	Posadzki zamopoziomujące pod wykładzinę i panele oraz płytki terakota	m ²		
d.2	202 1130-02	138.84+39.43+36.80	m ²	215.07	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	215.07
17	KNR 4-01 d.2 1212-26 analogia	Oczyszczenie i miniowanie prowadnic z kątowników L45 kanału ciepłowniczego $(7.15*2)*2 + (3.60*2)*2*2 + (5.0*2) + (5.30*2) + 3.20*2$	mb mb	 84.40	
				RAZEM	84.40
18	KNR 4-01 d.2 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB 1,8 na kanale ciepłowniczym $0.60 * (7.15+3.60+5.0+3.60+7.15+5.30+2.60)$	m ² m ²	 20.64	
				RAZEM	20.64
19	NNRNKB d.2 202 1136-01	Ułożenie (przyklejenie przybicie) paneli koloru ciemnego AC4 20.64	m ² m ²	 20.64	
				RAZEM	20.64
20	NNRNKB d.2 202 1136-01	Ułożenie paneli od kanału ciepłowniczego do tarketu o długości 1,5 m z każdej strony AC-4 $(4.0 + 3.60 + 5.0 + 3.60 + 7.15)*1.5 + (2.30*3.20)$	m ² m ²	 42.39	
				RAZEM	42.39
21	KNR 13-12 d.2 1007-03	Ułożenie wykładziny PCV "TARKET" 6.70*9.65	m ² m ²	 64.66	
				RAZEM	64.66
22	KNR 2-02 d.2 1113-08	Listwy połączeniowe ozdobne $84.40 + (6.70*2) + 9.65$	mb mb	 107.45	
				RAZEM	107.45
23	KNNR 2 d.2 1206-06	Listwy przyścienne z drewna liściastego 9.65	mb mb	 9.65	
				RAZEM	9.65
24	KNR 2-02 d.2 1118-08	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30 w kuchni i pom przych. $(3.0*2.60) + (5.0 * 3.20) + 3.30*7.10$	m ² m ²	 47.23	
				RAZEM	47.23
25	KNR 2-02 d.2 1118-08 analogia	Płytki ceramiczne podłogowe o wym 0,60 x 0,30 w części korytarzowej $2.50*2 + 6.0*5.30$	m ² m ²	 36.80	
				RAZEM	36.80
26	KNR 2-02 d.2 0815-03 analogia	Tynki gładkie gipsowe $149.89*2$	m ² m ²	 299.78	
				RAZEM	299.78
27	KNR 2-02 d.2 0815-05	Tynki gładkie gipsowe na stropach $20.64+42.39+64.66+47.23+36.80$	m ² m ²	 211.72	
				RAZEM	211.72
28	KNR AT-31 d.2 0505-03 analogia	Lamperia z marmulitu drobnoziarnistego $(3.16*1.0) + (4.0*1.50) + (9.45*1.5) + (3.20*1.5) + (2.30*1.50) + (9.15*1.5) + (2.0*1.5) + (1.0*1.50) + (1.30*1.50) + (1.60*1.50) + (6.0*1.50) + (3.0*1.50) + (2.0*1.50) + (2.20*1.50)$	m ² m ²	 73.96	
				RAZEM	73.96
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Malowanie emulsyjne dwuwarstwowe ścian $299.78 - 73.96 - 74.40 + 11.2$	m ² m ²	 162.62	
				RAZEM	162.62
30	NNRNKB d.2 202 2024-01 analogia	Ścianka działowa typu lekkiego z płyt "Rigips" zielonych dwuwarstwowych na stelażu aluminiowym z otworem drzwiowym i oknem podawczym $3.20*3.50$	m ² m ²	 11.20	
				RAZEM	11.20
31	KNR 4-01 d.2 1204-01	Malowanie stropu farbami emulsyjnymi dwukrotnie 211.72	m ² m ²	 211.72	
				RAZEM	211.72
32	KNR 2-02 d.2 0829-06 analogia	Ułożenie glazury z płytek ceramicznych ściennych $(7.10*2)*2 + (3.30*2)*4 + (5.0*2)*2 + (3.20*2)*4 + (3.0*2)*2$	m ² m ²	 112.40	
				RAZEM	112.40

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR 0-14 2011-01 analogia	Wykonanie osłon regipsowych rur wodociągowych w pomieszczeniach kuchennych (5.0*1.5) + (5.30*1.0) + (3.20*1.0) + 0.50*2 + 0.53*2 + 0.32*2 + 1	m ² m ²	 19.70	
				RAZEM	19.70
34 d.2	KNR 0-19 0929-07 analogia	Montaż stolarki okiennej PVC 40.10 - (1.18*2.30)	m ² m ²	 37.39	
				RAZEM	37.39
35 d.2	KNR 2-02 1017-01	Montaż stolarki drzwiowej drewnianej 3.0	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
36 d.2	KNR 0-19 0929-07 analogia	Montaż stolarki drzwiowej PVC 16.40	m ² m ²	 16.40	
				RAZEM	16.40
37 d.2	KNR-W 4-01 0303-01 analogia	Zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną 12 cm 0.90*2.00	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
38 d.2	KNR AT-31 0505-03 analogia	Ułożenie marmolitu gruboziarnistego na słupach (0.35+0.22)*2*3.50*3	m ² m ²	 11.97	
				RAZEM	11.97
39 d.2	kalk. własna	Wykonanie sceny drewnianej + stopnie 3.15*1.85*0.5	m ³ m ³	 2.91	
				RAZEM	2.91
40 d.2	KNR-W 2-02 0101-05 analogia	Uzupełnienie bloczków betonowych przy podejście wejściowym do sali świetlicowej 2.40*2.00*0.50	m ³ m ³	 2.40	
				RAZEM	2.40
41 d.2	KNR-W 2-02 0101-05	Uzupełnienie schodów z pustaków betonowych 2.40*0.50*0.50	m ³ m ³	 0.60	
				RAZEM	0.60
42 d.2	KNR 2-25 0417-01 analogia	Barierki ochronne wys: 1,20 średnioozdobne 5	mb mb	 5.00	
				RAZEM	5.00
43 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż MARKIZY przy drzwiach wejściowych z poliwęglanu 2.0*0.80	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
44 d.2	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych na kleju mrozoodpornym (2.40*2.5) + (2.40*0.5)	m ² m ²	 7.20	
				RAZEM	7.20
45 d.2	NNRNKB 202 0161-02 analogia	Montaż parapetów zewnętrznych powlekanych (1.30*14) + (1.40*1)	mb mb	 19.60	
				RAZEM	19.60
46 d.2	NNRNKB 202 0161-02 analogia	Montaż parapetów wewnętrznych kamiennych 19.60	mb mb	 19.60	
				RAZEM	19.60
47 d.2	KNR 2-17 0137-01	Montaż kratki wentylacyjnych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
48 d.2	KNR 2-17 0137-01 analogia	Montaż okapów wyciągowych nad - kuchennych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.2	KNR 0-35 0209-04 analogia	Montaż grzejników płytowych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
50 d.2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu na wyznaczone wysypisko do 1 km	m ³		
		$(41.93 \cdot 0.02) + (138.84 \cdot 0.03) + (32.80 \cdot 0.01) + (39.43 \cdot 0.01) + (36.80 \cdot 0.01) + (149.89 \cdot 0.01) + 0.23 + 3.82$	m ³	11.64	
				RAZEM	11.64