

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAMAWIAJĄCY		ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY Rynek 24 57-200 Ząbkowice Śląskie				
OPRACOWAŁ		mgr inż. Sławomir Fantaziński				
DATA OPRACOWANIA		12.09.2011				
Zadanie 1		Przygotowanie sali do wymiany foteli				
1	2	3	4	5	6	7
L.p	SST	Rodzaj robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość netto
1.	0.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
1.1	0.1	Demontaż foteli	szt.	405,00	0,00	0,00
1.2	0.1	Demontaż części podłogi drewnianej	m2	71,80	0,00	0,00
1.3	0.1	Rozbiórka części schodów prowadzących na scenę	m2	5,85	0,00	0,00
1.4	0.1	Rozbiórka boazerii ściennych	m2	148,50	0,00	0,00
1.5	0.1	Demontaż drzwi ewakuacyjnych	szt.	3,00	0,00	0,00
1.6	0.1	Wywóz gruzu	m3	9,80	0,00	0,00
1.7	0.1	Utylizacja odpadów	m3	9,80	0,00	0,00
2.	0.2	Roboty budowlane				0,00
2.1	0.2	Wykonanie opinii o stanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji widowni	kpl.	1,00	0,00	0,00
2.2	0.2	Zabezpieczenie konstrukcji schodów	m2	5,85	0,00	0,00
2.3	0.2	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych schodów	szt.	1,00	0,00	0,00
2.4	0.2	Obłożenie niepalnym materiałem konstrukcji schodów	m2	5,85	0,00	0,00
2.5	0.2	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji widowni wraz z pochylniami	m2	200,00	0,00	0,00
2.6	0.2	Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji widowni wraz z pochylniami	m2	253,10	0,00	0,00
2.7	0.2	Wykonanie jastrychu wzmacniającego w pasie podłogi przy scenie	m2	71,80	0,00	0,00
2.8	0.2	Uzupełnienie tynków ścian	m2	48,50	0,00	0,00
2.9	0.2	Naprawa tynków ścian	m2	100,00	0,00	0,00
2.10	0.2	Malowanie ścian z gruntowaniem	m2	148,50	0,00	0,00
2.11	0.2	Montaż wykładziny podłogowej PCV	m2	350,80	0,00	0,00
3.	0.3	Stolarka drzwiowa				0,00
3.1	0.3	Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych p.poż EI60	szt.	3,00	0,00	0,00
4.	0.4	Roboty elektryczne				0,00
4.1	0.4	Wymiana kabla zasilającego oświetlenie przeszkodowe	m	52,50	0,00	0,00
4.2	0.4	Montaż nowych lamp oświetlenia ewakuacyjnego	szt.	3,00	0,00	0,00
4.3	0.4	Montaż ledowych lamp oświetlenia przeszkodowego	m	14,50	0,00	0,00
Razem					netto	0,00

