
Wartość kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Szkolny Plac Zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA
Kod CPV 45112723-9
Budowa Szklary Huta nr ewid. działki 361/21, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Inwestor Gmina Ząbkowice Śląskie, ul.1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Wykonawca Wachowiak Projekt Pracowania Architektoniczna
 ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

Sierpień 2012 r.

Szkolny Plac Zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA

Nr	Opis robót	Wartość
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
1.1.	UPORZĄDKOWANIE TERENU	
2.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
2.1.	OGRODZENIA	
3.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	
3.1.	URZĄDZENIA KOMUNALNE	
3.2.	ZESTAWY ZABAWOWE	
	Razem	

Szkolny Plac Zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
			1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.01.02	Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko		
			Powierzchnia terenu placu zabaw: 233	m2	233,00
			razem	m2	233,00
			2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			2.1. OGRODZENIA		
2	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.01	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	m	60,61
			Długość ogrodzenia na podstawie projektu 60,61	m	60,61
			razem	m	60,61
3	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.03	Montaż furtki kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków	kpl	1,00
			3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
			3.1. URZĄDZENIA KOMUNALNE		
4	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.01	Zakup, dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
5	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.04	Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
6	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.05	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
			3.2. ZESTAWY ZABAWOWE		
7	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.04.01	Zakup, dostawa i montaż urządzenia nr 1 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
8	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.21	Zakup, dostawa i montaż urządzenia nr 2 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
9	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.18	Zakup, dostawa i montaż urządzenia nr 3 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
10	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.19	Zakup, dostawa i montaż urządzenia nr 4 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
11	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.08	Zakup, dostawa i montaż urządzenia nr 5 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
12	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.25	Zakup, dostawa i montaż urządzenia nr 6 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1