


ARMII KRAJOWEJ 1

RYNEK 39

RYNEK 38



OZNACZENIA:	
A	NR NCS S 4010-Y50R    RGB: 98, 71, 56 - wzornik kolorów TIKURILA NCS INDEX
B	NR NCS S 1005-Y80R    RGB: 199, 173, 162 - wzornik kolorów TIKURILA NCS INDEX
C	NR NCS S 0502-R50B    RGB: 219, 215, 217 - wzornik kolorów TIKURILA NCS INDEX

UWAGA:


1. niniejsza kolorystyka jest przykładowa - dopuszcza się zastosowanie innych kolorów
2. ostateczna wersja kolorystyki (oraz odwołanie dekoracji architektonicznej) uzgodniona zostanie na etapie wykonywania robót po okazaniu próbnych wymalowań na elewacji budynku,
3. przed przystąpieniem do prac malarskich należy powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz autora projektu w celu potwierdzenia przyjętych rozwiązań,
4. wszystkie elementy stalowe (barierki, uchwyty, itp.) należy oczyścić, zabezpieczyć przed korozją oraz pokryć farbą nawierzchniową,
5. w schodach zewnętrznych należy naprawić uszkodzenia w postaci pęknięć oraz pokryć powierzchnie poziome i pionowe płytami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi w kolorze cokołu elewacji,
6. Wszelkie kable i przewody należy ukryć w tynku,
7. Przed przystąpieniem do prac należy zdemonstrować wszelkie urządzenia techniczne oraz tablice reklamowe,

FOTOGRAFIA WSPÓŁCZESNA:



INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 39		DATA:
TYTUŁ OPRAĆ:	Renowacja kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Rynek 39 w Zabkowicach Śl. - remont elewacji oraz blaski szkodowej		05-2014
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Agata Mienik	NR. OPRACOWANIE:	35/06/D.OJA
WSPÓŁPRACOWNIK:	inż. Dariusz Mienik	NR. OPRACOWANIE:	AUF 2/5/17/9
ASISTENT:	inż. arch. Marta Mienik	NR. OPRACOWANIE:	PROFIS

ELEWACJA TYLNA

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" Agata Mienik 57-200 Zabkowice Śl. ul. B. Chrobrego 6A tel. 603 55 65 40    mail: agata.mienik@wp.pl</div>	FORMAT:	A3	PODZIAŁKA:	1:7,5	NR RYS.: 03	
	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY				
	DATA OPRACOWANIA:		05-2014			STRONA :