

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.1	1603-02	13,28*9,38+13,28*9,15+1,75*9,15+3,60*9,15	m ²	295,031	
				RAZEM	295,031
2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,3,4,5,6,7,8,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35)			
3	KNR 2-25	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa	m ²		
d.1	0206-01	13,28*1,50+2,50*1,50	m ²	23,670	
				RAZEM	23,670
4	KNR 2-25	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie	m ²		
d.1	0206-02	23,67	m ²	23,670	
				RAZEM	23,670
5	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	295,031+9,15*1,0*2+9,38*1,0*2	m ²	332,091	
				RAZEM	332,091
6	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1	0832-04	1,60*0,9*3+2,33*1,30+1,62*0,88*7+1,67*1,20*2+1,10*0,8*3+1,85*2,54*2+0,85*2,25+1,39*2,74+3,33*2,09+2,81*1,11+1,35*0,88*6+0,65*0,88*6	m ²	59,734	
				RAZEM	59,734
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	13,28*0,15*3+0,95*0,30*6+1,50*0,15*6+13,28*0,20+13,28*0,15*2+0,95*0,25*7+1,75*0,25*2+0,90*0,25*3	m ²	18,888	
				RAZEM	18,888
2		COKÓŁ			
9	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem. piaskowej	m ²		
d.2	0805-03	13,28*0,6	m ²	7,968	
				RAZEM	7,968
10	KNR 2-31	Chodniki z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m ²		
d.2	0501-07	7,968	m ²	7,968	
				RAZEM	7,968
11	KNR-W 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV	m ³		
d.2	0102-03	7,968*0,2	m ³	1,594	
				RAZEM	1,594
12	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.2	0312-02	1,594	m ³	1,594	
				RAZEM	1,594
13	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0505-01 analogia	13,28*0,6-1,39*0,6-0,85*0,6-1,11*0,6	m ²	5,958	
				RAZEM	5,958
14	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ²	m ²		
d.2	0639-02	5,958	m ²	5,958	
				RAZEM	5,958
15	KNR 0-26	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0642-01	Krotność = 2	m ²	5,958	
		5,958		RAZEM	5,958
16	KNR-W 2-02	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m ² i grubości do 6 cm - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne	m ²		
d.2	2101-09 z. sz. 5.3.	5,958+(1,75+13,28+3,60-1,30)*0,60	m ²	16,356	
				RAZEM	16,356
17	KNR-W 2-02	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.06 m ² - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne	m		
d.2	2101-07 z. sz. 5.3.	13,28-1,39-1,11-0,85+1,75+13,28+3,60-1,30	m	27,260	
				RAZEM	27,260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ELEWACJA			
18	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 13,28*3,00-2,50*4,55-2,10*1,39-2,0*3,33-2,10*1,11+2,60*(1,75+13,28+3,60)	m ² m ²	 64,993	
				RAZEM	64,993
19	KNR K-04 d.3 0402-07	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - jednokrotne gruntowanie podłoża (parter) 64,993+13,28*0,7-0,85*0,7-1,39*0,7-1,11*0,7	m ² m ²	 71,944	
				RAZEM	71,944
20	KNR 9-03 d.3 0502-04	Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szpempnej (parter) 71,944	m ² m ²	 71,944	
				RAZEM	71,944
21	KNR K-04 d.3 0402-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych (parter) 71,944	m ² m ²	 71,944	
				RAZEM	71,944
22	KNR 4-01 d.3 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 13,28*9,38+(13,28+1,75+3,60)*9,15-71,944	m ² m ²	 223,087	
				RAZEM	223,087
23	KNR K-04 d.3 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych 223,087+71,944	m ² m ²	 295,031	
				RAZEM	295,031
24	KNR K-04 d.3 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 295,031-48,624	m ² m ²	 246,407	
				RAZEM	246,407
25	NNRNKB d.3 202 0932-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne wytłaczane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) (1,75+13,28+3,60)*2,61	m ² m ²	 48,624	
				RAZEM	48,624
4		ELEMENTY DEKORACYJNE			
26	TZKNBK VIII d.4 03-79	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy 13,28*2+1,36*6	m m	 34,720	
				RAZEM	34,720
27	TZKNBK VIII d.4 03-80	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy 13,28	m m	 13,280	
				RAZEM	13,280
28	TZKNBK VIII d.4 03-84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy 13,28	m m	 13,280	
				RAZEM	13,280
5		OBRÓBK BLACHARSKIE			
29	KNR-W 2-02 d.5 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
30	NNRNKB d.5 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 15 cm 13,28*0,15*3+1,50*0,15*6+13,28*0,15*2	m ² m ²	 11,310	
				RAZEM	11,310
31	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,95*0,30*6+13,28*0,20+0,95*0,25*7+1,75*0,25*2+0,90*0,25*3	m ² m ²	 7,578	
				RAZEM	7,578
6		PRACE POZOSTAŁE			
32	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 5,958*0,08	m ³ m ³	 0,477	
				RAZEM	0,477
33	KNR 19-01 d.6 0313-06	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni do 1,0 m2 3	m ^{sc} m ^{sc}	 3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR-W 4-01 d.6 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 13,28	m m	 13,280	
				RAZEM	13,280
35	KNR-W 4-01 d.6 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł 13,28	m m	 13,280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13,280