

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.1	1603-02	8,00*13,46+6,83*12,26	m ²	191,416	
				RAZEM	191,416
2		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1		(poz.: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)			
3	KNR 2-25	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa	m ²		
d.1	0206-01	6,83*1,50+2,50*1,5	m ²	13,995	
				RAZEM	13,995
4	KNR 2-25	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie	m ²		
d.1	0206-02	13,995	m ²	13,995	
				RAZEM	13,995
5	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	(6,83+2*1,0)*12,26+(8,00+2*1,0)*13,46	m ²	242,856	
				RAZEM	242,856
6	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1	0832-04	1,11*0,88*3+1,82*1,01*6+3,25*1,38+3,09*3,40+0,45*0,58*3+1,45*0,81*3+1,82*1,01*6+0,98*2,09	m ²	46,334	
				RAZEM	46,334
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	6,83+8,0	m	14,830	
				RAZEM	14,830
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	12,26+13,46	m	25,720	
				RAZEM	25,720
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0,45*6,83+0,5*8,0+1,1*0,35*3+0,95*0,35*3+0,68*0,35*3+0,15*1,20*6+6,83*0,15*3+1,20*0,25*6+0,98*0,25*3	m ²	16,628	
				RAZEM	16,628
10	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		COKÓŁ			
11	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem. piaskowej	m ²		
d.2	0805-03	6,83*0,6	m ²	4,098	
				RAZEM	4,098
12	KNR 2-31	Chodniki z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m ²		
d.2	0501-07	4,098	m ²	4,098	
				RAZEM	4,098
13	KNR-W 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV	m ³		
d.2	0102-03	4,098*0,2	m ³	0,820	
				RAZEM	0,820
14	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.2	0312-02	0,82	m ³	0,820	
				RAZEM	0,820
15	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0505-01analogia	6,88*0,6-1,38*0,6-1,15*0,6	m ²	2,610	
				RAZEM	2,610
16	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ²	m ²		
d.2	0639-02	2,61	m ²	2,610	
				RAZEM	2,610
17	KNR 0-26	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0642-01	Krotność = 2 2,61	m ²	2,610	
				RAZEM	2,610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 2101-09 z. sz. 5.3.	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - skały osadowe, piaszkowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne	m ²		
		$2,61+(2,47-0,98)*0,6$	m ²	3,504	
				RAZEM	3,504
19	KNR-W 2-02 d.2 2101-07 z. sz. 5.3.	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.06 m2 - skały osadowe, piaszkowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne	m		
		$6,83-1,38-1,15+2,47-0,98$	m	5,790	
				RAZEM	5,790
3		ELEWACJA			
20	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 $8,00*13,46$	m ²		
			m ²	107,680	
				RAZEM	107,680
21	KNR K-04 d.3 0402-07	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - jednokrotne gruntowanie podłoża (parter) $8,00*(2,94+0,6)$	m ²		
			m ²	28,320	
				RAZEM	28,320
22	KNR 9-03 d.3 0502-04	Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szpempnej (parter)	m ²		
		$28,32$	m ²	28,320	
				RAZEM	28,320
23	KNR K-04 d.3 0402-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych (parter) $28,32$	m ²		
			m ²	28,320	
				RAZEM	28,320
24	KNR 4-01 d.3 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach $(12,26-0,6)*6,83$	m ²		
			m ²	79,638	
				RAZEM	79,638
25	KNR-W 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewn.zwyczajne kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie $107,68-28,32$	m ²		
			m ²	79,360	
				RAZEM	79,360
26	KNR K-04 d.3 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych $(13,46-0,6)*8,0+(12,26-0,6)*6,83-3,40*2,50$	m ²		
			m ²	174,018	
				RAZEM	174,018
27	KNR K-04 d.3 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania $174,018-8,0*2,94$	m ²		
			m ²	150,498	
				RAZEM	150,498
28	NNRNKB d.3 202 0932-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne wytłaczane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) $8,0*2,94$	m ²		
			m ²	23,520	
				RAZEM	23,520
4		ELEMENTY DEKORACYJNE			
29	TZKNBK VIII d.4 03-79	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem za- prawy $1,20*6+1,82*12+1,01*6$	m		
			m	35,100	
				RAZEM	35,100
30	TZKNBK VIII d.4 03-80	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem za- prawy $6,83$	m		
			m	6,830	
				RAZEM	6,830
31	TZKNBK VIII d.4 03-81	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem za- prawy $6,83*2$	m		
			m	13,660	
				RAZEM	13,660
32	TZKNBK VIII d.4 03-84	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- prawy $6,83$	m		
			m	6,830	
				RAZEM	6,830
33	TZKNBK IX d.4 1408-04 ana- logia	Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym o śr.do 25 cm - czyszczenie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5		OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
34	KNR-W 2-02 d.5 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej $6,83+8,0$	m		
			m	14,830	
				RAZEM	14,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
d.5	0527-03	12,26+13,46	m	25,720	
				RAZEM	25,720
36	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 15 cm	m ²		
d.5	202 0541-01	0,15*1,20*6+6,83*0,15*3+1,20*0,25*6+0,98*0,25*3	m ²	6,688	
				RAZEM	6,688
37	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.5	202 0541-02	0,45*6,83+0,5*8,0+1,1*0,35*3+0,95*0,35*3+0,68*0,35*3	m ²	9,940	
				RAZEM	9,940
6		PRACE POZOSTAŁE			
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.6	0108-11	2,61*0,06+107,68*0,03	m ³	3,387	
				RAZEM	3,387