

**„INBUD” S.C**  
**PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI**

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,  
tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)  
**NIP:** 886-000-66-09 **REGON:** 890007270  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

---

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
Inwestor:	<b>Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich Ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie</b>
Temat:	<b>Remont drogi gminnej ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich</b>
Kategoria:	<b>Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg</b>
Branża:	<b>DROGOWA</b>

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

Wałbrzych – kwiecień 2013 r.



**„INBUD” S.C**  
**PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI**

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,  
tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)  
**NIP:** 886-000-66-09 **REGON:** 890007270  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

Przedmiar robót opracowanych na podstawie pomiarów polowych i wytycznych Zamawiającego.

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.
<b>I. UL. GÓRNICZA</b>				
<b>D-01.00.00.00</b>		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim od 0,000 do 0,3255km Obmiar: 0,0705+0,144+0,111	0,3255	km
<b>D-01.02.04.00</b>		<b>II. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>		
2	D-05.03.11.31,32	Frezowanie nawierzchni – bitumicznej, średnia grubość frezowanej warstwy 3cm, z wywiezieniem dystryktu bitumicznego na wysypisko odpadów niebezpiecznych Obmiar: 70,5*6,3+6,15+8,1+144*6,2+4,6+5,8+87,4*6,15+14,3*6,75+7,6*9,4	2067,08	m <sup>2</sup>
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm na zjazdach i chodnikach Obmiar: 4,1+2,3+9,1+45,9+4,2+8,3+8,5+21,2	103,6	m <sup>2</sup>
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej na zjazdach i chodnikach Obmiar: 17,6+48,3+6,1+20,9+7,1+1,6+4,0+18,0+6,2+6,7+6,2+1,4+1,3	145,4	m <sup>2</sup>
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na zjazdach i chodnikach Obmiar: 70,7+2,0+11,8+16,4	100,9	m <sup>2</sup>
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych na chodnikach Obmiar: 19,35	19,35	m <sup>2</sup>
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm nie nadających się użytku Obmiar: 94,5+6,05+149,8+6,15+90,5+6,5+231,5	585,0	mb
8	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x20x100cm Obmiar: 2*1,3+2*1,2+1,0+2*9,0	24,0	mb
<b>D-04.00.00.00</b>		<b>III. PODBUDOWY</b>		
9	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę w jezdni o gr. 35cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 2067,08+6,15*8*2	2165,48	m <sup>2</sup>
10	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach o gr. 28cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 9,8+4,9+4,9+4,7+4,7+4,6+4,6+4,7+4,7+18,9+9,1+4,6+9,8+4,6+8,4+4,6+4,7+4,9+4,7+5,6+4,9+5,6+4,6+10,4+4,8+3,9+3,5+4,2+3,5	168,0	m <sup>2</sup>
11	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę na chodnikach o gr. 23cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 75,8+223,6+116,3+83+19,4	518,1	m <sup>2</sup>
12	D-04.04.00	Warstwa odcinająca z piasku na zjazdach i chodnikach o gr. 5cm Obmiar: 168,0+518,1	686,1	m <sup>2</sup>
13	D-04.04.00	Warstwa odcinająca z piasku na jezdni o gr. 10cm Obmiar: 2116,28	2116,28	m <sup>2</sup>
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm pod jezdnię i zjazdy Obmiar: 2165,48+168,0	2333,48	m <sup>2</sup>
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm pod chodniki Obmiar: 518,1	518,1	m <sup>2</sup>
<b>D-05.00.00.00</b>		<b>IV. NAWIERZCHNIE</b>		

**„INBUD” S.C**  
**PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI**

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,

tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

16	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej na jezdni. Obmiar: 2116,28	2116,28	m <sup>2</sup>
<b>D-08.00.00.00</b>		<b>V. ELEMENTY ULICY</b>		
17	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0cm Obmiar: 686,1	686,1	m <sup>2</sup>
18	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu B15 Obmiar: 585+2*8+1	602,0	mb
19	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z betonu B15 Obmiar: 2*9+2*1,2+1,2+1,3+1,3+1,3+1,2+2*1,35	29,4	mb
20	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Studzienki uliczne do regulacji Obmiar: 13	13	szt.
21	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Studzienki uliczne do wymiany Obmiar: 2	2	szt.
22	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Włazy kanalizacyjne do regulacji Obmiar: 30	30	szt.
23	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Skrzynki zasuw do regulacji Obmiar: 20	20	szt.
24	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Właz telekomunikacyjny do regulacji Obmiar: 1	1	szt.
25		Oznakowanie tymczasowe Obmiar: 1	1	kpl