

fundament z suchego betonu o klasie C 12/15. Minimalna grubość otuliny betonowej od bocznych i dolnej krawędzi słupka wynosi 100 mm. Dolna krawędź słopy fundamentowej należy posadzić min. na głębokości 80 cm.

Wszystkie urządzenia zabawowe i inne obiekty małej architektury należy montować i fundamentować zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta.


Powierzchnia trawiasta istniejąca. Uzupełnić braki w trawniku istniejącym powstałe podczas wykonywania w y k o p ó w fundamentowych, sieć trawy w g r u n c i e .

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wysokości 150 cm, zamontowanej za pomocą akcesoriów systemowych do słupków wg. d e t a l u P P 3

Urządzenia placu zabaw

- 1 - zestaw zabawowy,
- 2 - huśtawka wahadłowa podwójna
- 3 - huśtawka wagowa
- 4 - sprężynowiec karuzela
- 5 - sprężynowiec ,
- 6 - równoważnia na sprężynach,
- 7- przepłotnia linowa
- 8 - ławka ,
- 9 - kosz na śmieci,
- 10 - tablica z regulaminem
- - ogrodzenie placu
- ▶ - furtka

- - nawierzchnia piaskowa
- - nawierzchnia trawiasta



SŁUPEK NAROŻNY SŁUPEK POŚREDNI
ŚRED. 4,8 CM DŁUG. 220 CM ŚRED. 4,2 CM
DŁUG. 220 CM

N A W I E R Z C H N I A
P I A S K O W A
A M O R T Y Z U J A C A U P A D E K
Z W Y S O K O Ś C I (HIC>1m)

SŁUPEK POCZĄTKOWY
ŚRED. 4,8 CM DŁUG. 220 CM

Furtka ogrodzeniowa w postaci ramki stalowej z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym z poziomymi i pionowymi prętów o grub. 5mm. Wymiary furtki to: szerokość 120 cm w świetle słupków oraz wysokości skrzydła 150 cm.

PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRODZISZÓW		
BRODZISZÓW		
działka nr ewidencji gruntów 301		
RZUT PLACU ZABAW ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ	Skala 1:100	Nr rys 2
INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie	