

PRZEDMIAR ROBÓT ZAB-00-002

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa robót: Renowacja kamienicy przy ul. Krzywej 3 w Ząbkowicach Śląskich

Lokalizacja: ul. Krzywa 3
57-200 Ząbkowice ŚląskieZamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krzywej 3
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 3

PRZEDMIAR ZAB-00-002

Strona 1

20-12-2011

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45000000-7: Roboty budowlane				
1.1	Roboty przygotowawcze i porządkowe				
1.1	1	KNR 202-16-21-02-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m	m ²	315,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	12,50*14		175,000
	2	Tył	10*14		140,000
1.1	2	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m ²	315,000
1.1	3	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	315,000
1.1	4	KNR 202-16-22-01-00	Daszki ochronne drewniane pokryte deskami na styk	m ²	12,500
1.1	5	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie połaci - na dachach sąsiednich budynków wraz z wykonaniem pomostów pochyłych i podestów	m ²	30,000
1.1	6	Kalk. własna	Wywóz gruzu - opłata za kontener i wywóz gruzu	m ³	5,500
1.2	Dach				
1.2	1	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m ³	m ³	1,366
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,49*0,4*1,66		0,325
	2		0,83*0,42*1		0,349
	3		0,68*0,68*0,8		0,370
	4		0,68*0,79*0,6		0,322
1.2	2	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m ²	9,395
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,49+0,4)*2*1,66		2,955
	2		(0,83+0,42)*2*1		2,500
	3		0,68*4*0,8		2,176
	4		(0,68+0,79)*2*0,6		1,764
1.2	3	KNR 401-07-35-05-00	Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich	m ²	16,180
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,83+0,42)*2*1,6		4,000
	2		0,68*4*2,1		5,712
	3		(0,68+0,79)*2*2,2		6,468
1.2	4	KNR 401-02-02-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ø do 6	kg	8,000
1.2	5	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie- mury	m ²	8,050
1.2	6	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm	m ²	12,278
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Nakrywy kominów	0,52*0,61+0,95*0,54+0,8*0,8+0,8*0,91		2,198
	2	Nakrywy attyk	0,36*(16+12)		10,080
1.2	7	KNR 401-05-30-04-00	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy cynkowej szer ponad 25 cm - obróbki attyk	m ²	14,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,5*28		14,000
1.2	8	WKNR W202-10-16-07-00	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	9	KNR 202-05-28-01-60	Renowacja dachów papą termozgrzewalną DKD - przygotowanie podłoża	m ²	154,124
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9,93*(7,73+8,32)-2,55*2,06		154,124
1.2	10	KNR 202-05-29-04-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną DKD - murów ogniowych szer 15	metr	29,200
1.2	11	KNR 202-05-29-05-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną DKD - murów ogniowych dodatek za każde dalsze 5 cm szer- krotność 4	metr	29,200
1.2	12	KNR 202-05-29-06-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną DKD - kominów	metr	7,740
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,72+2,08+2,94		7,740
1.2	13	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	20,000
1.2	14	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	24,700
1.2	15	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku- okapy i gzyms wieńczący	m ²	10,600
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 20*0,2+20*0,33		10,600
1.2	16	KNR 401-05-30-01-00	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - analogia blacha tytano -cynkowa	m ²	4,000
1.2	17	KNR 401-05-30-04-00	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy cynkowej szer ponad 25 cm - analogia - blacha tytano - cynkowa	m ²	7,000
1.2	18	KNR 202-05-18-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy cynkowej półokrągłych ø 150- analogia blacha tytano -cynk	metr	20,000
1.2	19	KNR 202-05-20-02-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowej okrągłych ø 100- analogia - blacha tytano -cynk.	metr	24,700
1.2	20	KNR 202-05-27-02-50	Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej - papa termozgrzewalna do pokryć jednowarstwowych modyfikowana SBS z osnową poliestrową z funkcją wentylowania podłoża	m ²	154,124
1.2	21	KNR 401-11-09-06-00	Uzupełnienie okitowania ram metalowych szyby pow ponad 0,5 m ² - uszczelnienie świetlika	m ²	5,250
1.3	Ściany boczne				
1.3	1	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	50,185
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (1,9+4,5)/2*8,3+(1,9+4,4)/2*7,5		50,185
1.3	2	KNR 040-02-12-02-00	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	91,185
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 50,185+41		91,185
1.3	3	KNR 040-02-12-04-01	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą Funcosil	m ²	91,185
1.4	Fasada				
1.4	1	KNR 202-09-25-01-00	Osłony okien folia polietylenowa	m ²	16,188
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,98*1,38+2*0,91*1,47+4*0,95*1,62+4*0,95*1,58		16,188
1.4	2	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - gzymsy, naczółki	m ²	3,070
1.4	3	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
1.4	4	KNR 202-12-15-02-00	Drzwiczki i kratki stalowe o pow do 0,2 m ² - drzwiczki do kurka gazowego	szt	1,000
1.4	5	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokienników	metr	3,000
1.4	6	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m ²	115,900
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9,8*12,6-(1,8*2,5)+6,8*1-4*1,3*1,9		115,900
1.4	7	PKZ 1916-01-01-02-00	Montaż okładziny grub do 6 cm elem o obwodzie do 6 m/m ²	m ²	3,750
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7,5*0,5		3,750

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.4	8	KNR 242-06-01-09-00	Tynk renowacyjny WTA 2-warstwowy 20+20 mm pierwsza warstwa z tynku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego na ścianach zawilgoconych i zasolonych ręcznie	m ²	41,446
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4*9,8-1,8*2,53+6,8		41,446
1.4	9	KNR 202-09-18-03-00	Bonie prostokątne na tynku szlachetnym - analogia bonie na tynku renowacyjnym	metr	77,580
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 107,8-8*1,8-2*6*0,91-5*0,98		77,580
1.4	10	PKZ 1908-01-06-02-00	Tynk zewn cem-wap kat III ścian płaskich	m ²	64,296
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,8*7,8-4*2,3*1,32		64,296
1.4	11	PKZ 1908-01-06-05-00	Tynk zewn cem-wap kat III ościeży szer do 15 cm -1 piętro	m ²	2,520
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4*0,15*4,2		2,520
1.4	12	PKZ 1908-01-21-22-00	Czyszczenie kominków portali sterczyn konsoli kroksztyn - analogia: naczółki 1 piętro	m ²	1,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4*1,7*0,5/2		1,700
1.4	13	PKZ 1908-01-21-21-00	Czyszczenie filarów pilastrów gzymsów i attyk	m ²	8,080
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,8*0,4+4*1,5*0,2+4*1,1*0,2+10,2*0,4		8,080
1.4	14	PKZ 1909-11-01-01-00	Zestaw materiałów na wykonanie modeli -gzymsy	m ³	0,682
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 20*0,0341		0,682
1.4	15	PKZ 1909-01-03-02-04	Forma wieloklin listwy dekorac śred złożonej wys do 16 cm - gzymsy	metr	1,000
1.4	16	PKZ 1909-01-03-05-04	Odlew listwy dekorac śred złożonej cementowej wys do 16 cm + zaprawy sztukatorskie do profili - gzymsy	metr	19,600
1.4	17	PKZ 1909-01-03-09-04	Montaż listwy dekorac śred złożonej mat szlach wys do 16 cm - gzymsy	metr	19,600
1.4	18	KNR 202-09-12-04-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 25 cm - R=1,35	metr	46,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> Opaski 2 piętro 4*(2*1,7+0,95+2*0,25+2*0,5)		23,400
		2	Płyciny 1 piętro 4*(3,7+2)		22,800
1.4	19	KNR 202-09-12-01-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 10 cm -płyciny 2 piętro R=1,35	metr	19,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4*(2,8+2)		19,200
1.4	20	KNR 202-09-12-03-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 20 cm-naczółki 2 piętro i podokienniki strych R=1,35	metr	11,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8*1,4		11,200
1.4	21	PKZ 1908-01-14-07-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm- uzupełnienie gzymsów	metr	5,000
1.4	22	PKZ 1908-01-14-01-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 10 cm - uzupełnienia naczółków	metr	1,000
1.4	23	PKZ 1908-01-14-03-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 20 cm - uzupełnienia opasek	metr	6,500
1.4	24	KNR 202-05-07-01-00	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer do 25 cm- analogia - blacha tytano -cynkowa	m ²	10,080
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7*1*0,2+3*9,8*0,2+4*1,5*0,2+4*2*0,2		10,080
1.4	25	Kalk. własna	Zabezpieczenia gzymsów przed ptakami	metr	37,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*9,8-4+8+3,6		37,000
1.4	26	KNR 040-02-12-02-00	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	109,673
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12,65*9,8+4,8*0,4-4*0,95*1,62-4*0,95*1,58-0,98*1,38-2*0,92*1,47		109,673
1.4	27	KNR 040-02-12-04-01	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą Fungosil	m ²	109,670
1.4	28	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² -okna strychowe	szt	8,000
1.4	29	KNR 202-10-12-02-00	Okno krosnowe o pow do 0,3 m ² konfekcjonowane	m ²	2,640
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8*0,33		2,640
1.4	30	KNKB 003-07-02-02-00	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi zewnętrznych	m ²	3,280

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.4	31	KNR 401-12-09-03-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ² - jednostronne (z zewnątrz)	m ²	8,831
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4*0,95*1,62+2*0,91*1,47		8,831
1.5	Elewacja tylna				
1.5	1	KNR 202-09-25-01-00	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	17,347
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*0,97*1,37+8*1*1,67		17,347
1.5	2	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m ²	107,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12,1*10,3-17,35		107,280
1.5	3	KNR 242-06-01-09-00	Tynk renowacyjny WTA 2-warstwowy 20+20 mm pierwsza warstwa z tynku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego na ścianach zawilgoconych i zasolonych ręcznie	m ²	42,333
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,11*10,3		42,333
1.5	4	PKZ 1908-01-06-02-00	Tynk zewn cem-wap kat III ścian płaskich	m ²	64,950
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 107,28-42,33		64,950
1.5	5	PKZ 1908-01-06-05-00	Tynk zewn cem-wap kat III ościeży szer do 15 cm -	m ²	7,032
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8*0,15*4,4+4*0,15*2,92		7,032
1.5	6	KNR 401-12-12-04-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	0,598
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,64*0,5+0,48*0,58		0,598
1.5	7	KNR 401-09-17-20-00	Demontaż zawiasów drzwiowych wbijanych lub kątowych	szt	2,000
1.5	8	KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne malowane na budowie -ościeżnica lukowa	metr	4,800
1.5	9	Kalk. własna	Drzwi zewnętrzne pełne o pow ponad 1,0 m ² malowane, lukowe, wykonane pod wymiar	m ²	1,940
1.5	10	KNR 202-05-07-01-00	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer do 25 cm- analogia - blacha tytan -cynkowa	m ²	4,330
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parapety <i>Obliczenie ilości</i> 15*0,2*1,1		3,300
		2	Obróbka uskoku 10,3*0,1		1,030
1.5	11	KNR 202-10-12-02-00	Okno krosnowe o pow do 0,3 m ² konfekcjonowane - naświetle nad drzwiami od wewnątrz	m ²	0,320
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,32		0,320
1.5	12	KNKB 003-07-01-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych	m ²	3,680
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4*0,92		3,680
1.5	13	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt	1,000
1.5	14	KNR 202-12-15-03-00	Drzwiczki i kratki stalowe o pow do 0,5 m ² - wentylowane	szt	1,000
1.5	15	KNR 040-02-12-02-00	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	107,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 107,28		107,280
1.5	16	KNR 040-02-12-04-01	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą	m ²	107,280