

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórowe			
1	KNR 4-01 d.1 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust (5.8+2.25+2.0+5.8)*1.9	m ² m ²	 30.115	
				RAZEM	30.115
2	KNR 4-01 d.1 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych (1.6+1.6+1.6+2.3)*1.9	m ² m ²	 13.490	
				RAZEM	13.490
3	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 2.0*1.9+2.25*3.9	m ² m ²	 12.575	
				RAZEM	12.575
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.0*1.9+2.25*3.9	m ² m ²	 12.575	
				RAZEM	12.575
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30.115	m ² m ²	 30.115	
				RAZEM	30.115
7	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Ściany			
9	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 30.115	m ² m ²	 30.115	
				RAZEM	30.115
11	KNR 2-02 d.2 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod układanie płytek ściennych (2.25+3.9+3.9)*1.9	m ² m ²	 19.095	
				RAZEM	19.095
12	KNR 2-02 d.2 2004-03	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02 0.3+0.6*1.9	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
13	KNR-W 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 2.25*1.9	m ² m ²	 4.275	
				RAZEM	4.275
14	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 12.575	m ² m ²	 12.575	
				RAZEM	12.575
15	KNR 2-02 d.2 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 5,0-10,0 m2. (3.9+2.25)*2*1.9-1.7	m ² m ²	 21.670	
				RAZEM	21.670
16	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą fartuch przy meblach kuchennych (0.6+1.9+0.6)*2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12.575	m ² m ²	12.575	
				RAZEM	12.575
18	KNR 2-02 d.2 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . (1.9+2.0)*2.0-1.7	m ² m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
19	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 6.1	m ² m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
3		Posadzki			
20	KNR 4-01 d.3 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt twardych OSB na wpust gr. 25 mm. z wyrównaniem podłoża 12.575	m ² m ²	12.575	
				RAZEM	12.575
21	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami CERESIT CT 16 - powierzchnie poziome 12.575	m ² m ²	12.575	
				RAZEM	12.575
22	KNR 2-02 d.3 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża z płyty OSB pod układanie płytek posadzkowych 12.575	m ² m ²	12.575	
				RAZEM	12.575
23	KNR 2-02 d.3 1118-09 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . 12.575	m ² m ²	12.575	
				RAZEM	12.575
24	KNR 2-02 d.3 1120-05 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . (1.9+1.1)*2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Stolarka drzwiowa i ścianki do sanitariatów			
25	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z płyty wiórowej otworowej fabrycznie wykończone z tulejami wentylacyjnymi, klamkami - z możliwością przycięcia 1.6*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
26	KNR AT-12 d.4 0109-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
27	KNR 0-19 d.4 1023-12 analogia	Montaż ościeżnicy z obróbką obsadzenia 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
28	d.4 kalk. własna	Ścianki do sanitariatów z płyty wiórowej laminowanej z prześwietem ok. 15 cm. 2.25+1.35	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
29	d.4 kalk. własna	Montaż wyposażenia sanitariatów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Instalacje elektryczne			
30	d.5 kalk. własna	Roboty instalacyjne demontażowe i montaż czterech opraw oświetleniowych, dwóch włączników oświetlenia, trzech gniazd wtykowych, podłączenie podgrzewacza wody. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Instalacje sanitarne			
31	KNR-W 2- d.6 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 9	m m	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
32	KNR-W 2-d.6 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 2-d.6 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-d.6 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-d.6 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-d.6 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-d.6 15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-d.6 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-d.6 15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNR-W 2-d.6 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR-W 2-d.6 15 0133-01	Zawory pod baterie o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR-W 2-d.6 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 2-d.6 15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 0-34 d.6 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
45	KNR BO-12 d.6 0360-05	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły 0.27	m ³ m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
46	KNR 7-28 d.6 0207-02	Przebicie otworów w stropach ceglanych o grub.do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr.do 100 mm 3	otw. otw.	3.000	
				RAZEM	3.000