
PRZEDMIAR ROBÓT - Dodatkowy 06-2012

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. SYBIRAKÓW W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ADRES INWESTYCJI : Dz. Nr 16,17,26,27,32 - AM.8; 92/2, 93,105 - AM.12; 43 - AM.13 Obr. 0001 Ząbkowice
Śląskie
INWESTOR : GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
BRANŻA : Architektoniczno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA : 20.06. 2012r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06. 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 CIĄGI KOMUNIKACYJNE					
1	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 2 km	m ³		
d.1	1101-02				
	1101-05	2031.00*0.08*0.30	m ³	48.74	
		1185.00*0.05	m ³	59.25	
		39.50*0.15	m ³	5.93	
		247.00*0.03	m ³	7.41	
				RAZEM	121.33
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.5 km - wywóz gruntu z korytowania	m ³		
d.1	0212-07				
	0214-04	7407.00*0.20	m ³	1481.40	
		153.00*0.30	m ³	45.90	
				RAZEM	1527.30
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
d.1	0107-01				
		317.0	m	317.00	
				RAZEM	317.00
4	analiza indywidualna	Rozebranie nawierzchni bitumicznych wraz z wywozem do miejsca utylizacji oraz utylizacja mieszanki bitumicznej	m ³		
d.1					
		2098.2*0.03	m ³	62.95	
				RAZEM	62.95
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - do 2 km Krotność = 2	m ³		
d.1	0214-04				
	analogia	317.0*0.15*0.0+317.0*0.2	m ³	63.40	
				RAZEM	63.40
6	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-08				
		307.5+272.0+1127.5	m	1707.00	
		156.5+118.5+49.0	m	324.00	
				RAZEM	2031.00
7	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-05				
		966.0+52.0+14.0+34.0+31.50+85.50	m ²	1183.00	
				RAZEM	1183.00
8	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - trylinka	m ²		
d.1	0805-02				
	analogia	39.50	m ²	39.50	
				RAZEM	39.50
9	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych nieregularnych	m ²		
d.1	0803-07				
	analogia	247.00	m ²	247.00	
				RAZEM	247.00
2 FOSA					
10	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
d.2	0109-05				
		0.3122	ha	0.31	
				RAZEM	0.31
11	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.2	0109-03				
		0.025	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
12	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.2	0111-02				
		3372.00	m ²	3372.00	
				RAZEM	3372.00
13	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - wykop w dnie fosy, przemieszczenie mas ziemnych	m ³		
d.2	0228-02				
		1656.00*0.50	m ³	828.00	
				RAZEM	828.00
14	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 1.20 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.5 km	m ³		
d.2	0213-05				
	0214-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		828.00	m ³	828.00	
				RAZEM	828.00
15	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
		1656.00	m ²	1656.00	
				RAZEM	1656.00
16	KNNR 6 d.2 0106-01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm	m ²		
		1716.00	m ²	1716.00	
				RAZEM	1716.00
17	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		1656.00	m ²	1656.00	
				RAZEM	1656.00
18	d.2 analiza indywidualna	Montaż na schodach betonowych okładzin z płyt promieniowanych granitowych gr.3cm o wymiarach: 15x150 cm - 15 szt; 32x150 cm - 15 szt. 15	kpl		
			kpl	15.00	
				RAZEM	15.00
3 OGRODZENIA					
19	d.3 analiza indywidualna	Demontaż istniejących barierek ochronnych wraz z wywozem na odległość do 1 km	m		
		41.50+153.50+25.00+15.00	m	235.00	
				RAZEM	235.00
4 MAŁA ARCHITEKTURA					
20	d.4 analiza indywidualna	Demontaż z z wywozem na odległość do 1 km elementów małej architektury: ławek, koszy na smieci , wazonów, i kwietników betonowych	szt		
		11+18+3+21	szt	53.00	
				RAZEM	53.00
5 PLAC ZABAW					
21	d.5 analiza indywidualna	Demontaż z z wywozem na odległość do 1 km istniejącego zestawu zabawowego przy ul. Sienkiewicza	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6 TERENY ZIELENI					
22	d.6 analiza indywidualna	Frezowanie pni po ściętych drzewach o średnicy 75-100cm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
23	d.6 analiza indywidualna	Wycięcie drzew wraz z frezowaniem pni o śr. 15-60cm	szt.		
		85	szt.	85.00	
				RAZEM	85.00
24	d.6 analiza indywidualna	Cięcia sanitarne drzew	szt.		
		230	szt.	230.00	
				RAZEM	230.00
7 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
25	d.7 KNNR 9 0801-12	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
		249.90	m	249.90	
				RAZEM	249.90
26	d.7 KNNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00