

PRZEDMIAR ROBÓT_dodatkowy 04-2012

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. SYBIRAKÓW W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ADRES INWESTYCJI : Dz. Nr 16,17,26,27,32 - AM.8; 92/2, 93,105 - AM.12; 43 - AM.13 Obr. 0001 Ząbkowice
Śląskie
INWESTOR : GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
BRANŻA : Architektoniczno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0104-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 0.75 45.8+415.4+90.0+203.2+325.6+354.5+127.4+238.6+297.7	m ² m ²	 2098.20	 2098.20
2	analiza indywidualna	Wywóz do miejsca utylizacji oraz utylizacja mieszanki bitumicznej 2098.2*0.03	m ³ m ³	 62.95	 62.95
3	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 317.0	m m	 317.00	 317.00
4	KNR 2-01 0214-04 analogia	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych, Krotność = 8 317.0*0.15*0.0+317.0*0.2	m ³ m ³	 63.40	 63.40
5	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 307.5+272.0+1127.5 156.5+118.5+49.0	m m m	 1707.00 324.00	 2031.00
6	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 966.0+52.0+14.0+34.0+31.50+85.50	m ² m ²	 1183.00	 1183.00
7	KNNR 6 0805-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - trylinka 39.50	m ² m ²	 39.50	 39.50
8	KNNR 6 0803-07 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych nieregularnych 247.00	m ² m ²	 247.00	 247.00
9	KNNR 9 0801-12	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 249.90	m m	 249.90	 249.90
10	KNNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 8	szt szt	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00