

PRZEDMIAR ROBÓT

ADAPTACJA – DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ BYŁEJ KUCHNI NA STOŁÓWKĘ
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ZWRÓCONA 68

Lp	Opis robót	j.m.	ilość
1	Wykucie drzwi - ze ściany wewnętrznej - o wymiarach 98cm x 203 cm	szt.	1
2	Wybicie otworów okiennych o wymiarach 50cm x 50cm w ścianie wewnętrznej grubości 32cm	szt.	2
3	Wykonanie nadproży stalowych – 3 x I100	szt.	2
4	Wstawienie rolet 50cm x 50cm	szt.	2
5	Wstawienie parapetów z oklejonej płyty pilśniowej o wymiarach 45cm x 55cm	szt.	2
6	Ułożenie płytek na ościeżach w/w otworów	m2	$2*(0,5+0,5+0,5)*0,4 = 1,2$
7	Wykonanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego (SILKA itp.) grubości 6cm	m2	$(0,45+0,40+0,45+0,75)*2,10 = 4,31$
8	Otynkowanie ścianek tynkiem cementowo-wapiennym	m2	$2,20*2,10 = 4,62$
9	Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach – płytki o wymiarach 15cm x 30cm	m2	$(1,77+3,11+1,74+0,47+2,42+0,27+0,25+0,85+0,60+0,80+1,00)*2,05+$ $(1,23+0,42+1,29+2,32+5,18+0,82+0,73+1,54+0,75+0,44+0,28+0,38+0,44)*2,05 = 59,66$
10	Wstawienie drzwi wewnętrznych harmonijkowych o wymiarach 80cm x 200cm	szt.	2
11	Wykucie bruzdy w posadzce betonowej szerokości 30cm, głębokości 20cm,	mb	4
12	Ułożenie rur PE fi18	mb	8
13	Ułożenie rur PCV fi50	mb	4
14	Podłączenie instalacji wodnej	pkt.	4
15	Podłączenie instalacji kanalizacyjnej	pkt.	4
16	Zabetonowanie bruzd w posadzce	mb	
17	Ułożenie płytek ceramicznych o wymiarach 30cm x 30cm na podłodze betonowej	m2	$6,36+1,51+5,80+18,3 = 32,00$
18	Montaż umywalki	szt.	1
19	Montaż zlewu dwukomorowego	szt.	1
20	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi dwukrotnie	m2	$(1,77+3,11+1,74+0,47+2,42+0,27+0,25+0,85+0,60+0,80+1,00)*0,90+$ $(1,23+0,42+1,29+2,32+5,18+0,82+0,73+1,54)*0,90 = 24,13$