

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1001-03	Wymiana słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg 8	szt		
			szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 240*0.4*0.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	76.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.800</b>
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 60	m		
			m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 240*2	m		
			m	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 180	m		
			m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 60	m		
			m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
7	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 17*3	m		
			m	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
8	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV 30*2	m		
			m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNNR 9 0806-01	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm <sup>2</sup> o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 240*0.4*0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	57.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>
11	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 9	szt.		
			szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
13		Dokumentacja powykonawcza 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>