
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Ziębickiej, ul. Poprzc-
cznej, ul. Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich"
ADRES INWESTYCJI : u. Ziębicka, ul. Poprzeczna, ul. Chrobrego 57-200 Ząbkowice Śląskie
INWESTOR : Gmina Ząbkowice Śląskie
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
BRANŻA : **Drogowa**

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Kazimierz Strzelczyk
DATA OPRACOWANIA : maj 2008

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z projektem budowlanym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, art. 22 Prawa Budowlanego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2008

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

L p.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1			Roboty drogowe ul. Ziębicka i Chrobrego i Poprzeczna		
1 d.1	KNR 2-01 0119-02	D-01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	1.159
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	D-01.02.04.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	5896.800
3 d.1	KNR 2-01 0205-02	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (koryto) wywóz na odkład staraniem Wykonawcy	m ³	5604.000
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	D-01.02.04.06	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	93.896
5 d.1	KNR 2-31 0813-06	D-01.02.04.06	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1564.940
6 d.1	KNR 2-31 0814-02	D-01.02.04.05	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	1200.000
7 d.1	KNR 2-31 0810-01 analogia	D-01.02.04.03	Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk na podsypce piaskowej	m ²	200.000
8 d.1	KNR 2-31 0815-01	D-01.02.04.06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	539.000
9 d.1	KNR 2-31 0815-02	D-01.02.04.06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	622.000
10 d.1	KNR 2-31 0803-03	D-01.02.04.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (chodnik)	m ²	1622.000
11 d.1	KNR 2-31 0818-01		Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m	20.000
12 d.1	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi transport do materiały nie nadające się do wykorzystania do utylizacji	m ³	1806.786
13 d.1	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15	m ³	189.271
14 d.1	KNR 2-31 0404-04	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1502.000
15 d.1	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15	m ³	58.410
16 d.1	KNR 2-31 0407-05	D-08.01.02	Obrzeża kamienne o wym.6*20 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	1947.000
17 d.1	KNR 2-31 0109-03 analogia	D-04.05.00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm(stabilizacja Rm -2,5 MPa)	m ²	7004.200
18 d.1	KNR 2-31 0109-04 analogia	D-04.05.00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu (Stabilizacja) Krotność = 3	m ²	7004.200
19 d.1	KNR 2-31 0109-03 analogia	D-04.05.00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm (stabilizacja chodniki)	m ²	3369.000
20 d.1	KNR 2-31 0109-03	D-04.05.00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm (stabilizacja chodnik) Krotność = -2	m ²	3369.000
21 d.1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	7004.200

POZYCJE KOSZTORYSU

L p.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	jedn.obm.	Obmiar
22 d.1	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 15	m ²	7004.200
23 d.1	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	3369.000
24 d.1	KNR 2-31 0301-05	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na podsypce żwirowej nowej	m ²	4939.500
25 d.1	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowa starobruk	m ²	3429.700
26 d.1	KNR 2-31 0501-05	D-05.03.23	Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	2244.000
27 d.1	KNR 2-31 1406-02	D-03.02.01.72	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	40.000
28 d.1	KNR 2-31 1406-03	D-03.02.01.73	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	50.000
29 d.1	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01.74	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	150.000
30 d.1	KNR 2-31 1406-05	D-03.02.01.75	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	30.000
31 d.1	KNR 2-31 0701-01		Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m	m	20.000
32 d.1	KNR 2-11 0412-05		Spoinowanie murów kamiennych	m ²	60.000
33 d.1	KNR 5-10 0303-02		Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m	200.000