
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Ziębickiej, ul. Poprzc-
cznej, ul. Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich"
ADRES INWESTYCJI : u. Ziębicka, ul. Poprzeczna, ul. Chrobrego 57-200 Ząbkowice Śląskie
INWESTOR : Gmina Ząbkowice Śląskie
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
BRANŻA : **Kanalizacja Deszczowa - przyłącza**

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Kazimierz Strzelczyk
DATA OPRACOWANIA : maj 2008

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z projektem budowlanym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, art. 22 Prawa Budowlanego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2008

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

L p.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1			Kanalizacja deszczowa		
1 d.1	KNR 2-01 0120-03	D- 01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.207
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	D- 01.02.04.02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	207.170
3 d.1	KNR 2-01 0206-05	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	372.906
4 d.1	KNR 2-01 0301-03	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.IV)	m ³	248.604
5 d.1	KNR 2-01 0322-07	D-02.01.01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²	1243.020
6 d.1	KNR 2-18 0501-02	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m ²	207.170
7 d.1	KNR-W 2- 18 0511-04	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm	m ³	62.151
8 d.1	KNR 2-01 0230-01	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (grunt nie wysadzinowy np pospółka)	m ³	279.680
9 d.1	KNR 2-01 0320-01	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II (grunt niewysadzinowy np pospółka)	m ³	155.378
10 d.1	KNR 2-01 0236-01	D-02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	528.284
11 d.1	KNR-W 2- 18 0408-02	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	207.170
12 d.1	KNR-W 2- 18 0422-02	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm (kolana,syfony)	szt	20.000
13 d.1	KNR-W 2- 18 0706-01 analogia	D-03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm(monitring)	odc. -1 prób.	20.000